

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA  
ADRES INWESTYCJI : OLSZTYNEK UL. OSTRÓDZKA  
INWESTOR : Gmina OLSZTYNEK  
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek ul. Ratusz 1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOHDAN NIECIECKI (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.10.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KSNR 6 d.1 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 102.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.000	 102.000
				RAZEM	102.000
2	KNNR 6 d.1 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 103.50	m m	 103.500	 103.500
				RAZEM	103.500
<b>2</b>		<b>BUDOWA CHODNIKA</b>			
3	KNNR 1 d.2 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 103.50*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.800	 82.800
				RAZEM	82.800
4	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 102.50*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.500	 184.500
				RAZEM	184.500
5	KNNR 6 d.2 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1.5 102.50*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.500	 184.500
				RAZEM	184.500
6	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 102.50+1.50*2	m m	 105.500	 105.500
				RAZEM	105.500
7	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(102.50+1.50*2)*(0.10*0.30+0.13*0.10)$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.537	 4.537
				RAZEM	4.537
8	KNNR 6 d.2 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 102.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.750	 153.750
				RAZEM	153.750
9	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 102.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.750	 153.750
				RAZEM	153.750
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10	KNNR 1 d.3 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 102.50*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.500	 102.500
				RAZEM	102.500