

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szyn i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont pobocza ulica Żeromskiego w Olsztynku
 ADRES INWESTYCJI : działka nr 285 obr. 4 m.Olsztyn
 INWESTOR : Gmina Olsztyn
 ADRES INWESTORA : ul.Ratusz 1 11-015 Olsztyn
 WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu
 BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
 DATA OPRACOWANIA : 27.08.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 27.08.2014

Data zatwierdzenia

inż. Andrzej Osłowski
 Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid.: WAM/003/POOK/03
 Rej. GINB: 2833/03/U/C

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe.				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	61		
2 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 25x25x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	8		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	27		
4 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubości	m ²	27		
5 d.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	27		
6 d.1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	59		
7 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20		
8 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	151		
9 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	42		
10 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.05*61+ 0.05*8+0.2* 27+0.12*59+ 0.06*20+ 0.15*0.3* 151+0.08* 0.3*42 = 24.933		
11 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za następne 2 km	m ³	0.05*61+ 0.05*8+0.2* 27+0.12*59+ 0.06*20+ 0.15*0.3* 151+0.08* 0.3*42 = 24.933		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty ziemne.				
12 d.2	KNR 2-01 0205- 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie koryta).	m ³	(0.15+0.2)* (46+8.5+11+ 7.5+30+10)+ 0.15*(6+6+ 16+6.5+10+ 40+9+7+5+ 7+16+7.5+ 25) = 63.700		
13 d.2	KNR 2-01 0214- 03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze 2 km transportu po- nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	(0.15+0.2)* (46+8.5+11+ 7.5+30+10)+ 0.15*(6+6+ 16+6.5+10+ 40+9+7+5+ 7+16+7.5+ 25) = 63.700		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Krawężniki i obrzeża.				
14 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	$220+4+4+5 = 233.000$		
15 d.3	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	$6+13+5+7+11+5 = 47.000$		
16 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	$(220+4+4+5) * 0.0705 = 16.427$		
17 d.3	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³	$(1.2+2+4.6+4.4) * 0.0705 = 0.860$		
18 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$220+4+4+5 = 233.000$		
19 d.3	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	$1.2+4.6+4.4 = 10.200$		
20 d.3	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m	2		
21 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	$6+13+5+7+11+5 = 47.000$		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Podbudowy.				
22 d.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	25+16+5+9+ 10+16+10+ 30+11+46+ 7.5+7+7+ 40+6.5+6+ 6+7.5+8.5 = 274.000		
23 d.4	KNR 2-31 0109-01 z.o. 2.12. 9901-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	25+16+5+9+ 10+16+10+ 30+11+46+ 7.5+7+7+ 40+6.5+6+ 6+7.5+8.5 = 274.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Nawierzchnie.				
24 d.5	KNR 0-11 0321- 02 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsyp- ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnie- niem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibra- cyjnej (kostka szara)	m ²	25+16+5+9+ 10+16+10+ 30+11+46 = 178.000		
25 d.5	KNR 0-11 0321- 02 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsyp- ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnie- niem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibra- cyjnej (kostka czerwona).	m ²	7.5+7+7+ 40+6.5+6+ 6+7.5+8.5 = 96.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty różne.				
26 d.6 05	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych	szt.	1		
27 d.6 01	KNR 2-31 1106-	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (uzupełnienie nawierzchni bitumicz- nej jezdni).	t	$(0.1 \cdot 220 + 2 + 3) \cdot 0.05 \cdot 2.5$ = 3.375		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: