
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ŁUTYNOWO
ADRES INWESTYCJI : ŁUTYNOWO DZ. NR 172; 170; 160.
INWESTOR : GMINA OLSZTYNEK
ADRES INWESTORA : 11-015 OLSZTYNEK UL. RATUSZ 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			NAWIERZCHNIA DROGI			
1	KNNR 6	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01		55.00*3.20	m ²	176.000	
					RAZEM	176.000
2	KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	0113-03		55.00*3.20	m ²	176.000	
					RAZEM	176.000
3	KNNR 6	D-05.03.27	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-06		Krotność = 1.5 90.00*1.50	m ²	135.000	
					RAZEM	135.000
4	KNNR 6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01		Krotność = 1.25 21.50*2+362.00*4.50+10.00*(4.50+4.00)/2+70.00*4.00+20.00*(4.00+3.00)/2+138.00*3.00	m ²	2478.500	
					RAZEM	2478.500
5	KNNR 6	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą - PRZEZ ANALOGIE UMOCNIE NIE POBOCZA.	m ³		
d.1	1301-04		(550.00*0.30*2+15.70*0.30*2)*0.05	m ³	16.971	
					RAZEM	16.971