

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			NAWIERZCHNIA DROGI			
1 d.1	KNNR 6 0101-01	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 55.00*3.20	m ² m ²	 176.000	
					RAZEM	176.000
2 d.1	KNNR 6 0113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 55.00*3.20	m ² m ²	 176.000	
					RAZEM	176.000
3 d.1	KNNR 6 0113-06	D-05.03.27	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1.5 90.00*1.50	m ² m ²	 135.000	
					RAZEM	135.000
4 d.1	KNNR 6 0308-01	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.25 21.50*2+362.00*4.50+10.00*(4.50+4.00)/2+70.00*4.00+20.00*(4.00+3.00)/2+138.00*3.00	m ² m ²	 2478.500	
					RAZEM	2478.500
5 d.1	KNNR 6 0309-01	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 21.50*2+362.00*4.50+10.00*(4.50+4.00)/2+70.00*4.00+20.00*(4.00+3.00)/2+138.00*3.00	m ² m ²	 2478.500	
					RAZEM	2478.500
6 d.1	KNNR 6 1301-04	D-05.01.02	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą - PRZEZ ANALOGIE UMOCNIE NIE POBOCZA. (550.00*0.30*2+15.70*0.30*2)*0.05	m ³ m ³	 16.971	
					RAZEM	16.971
2			ZJAZDY			
7 d.2	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.25 2.00*(4.00+6.00)/2+2.00*(4.00+6.00)/2+(6.00+4.00)/5*1.00+7.00*3.00+(3.00+7.40)/2*6.20+2.50*3.00/2+2.90*(4.50+6.00)/2	m ² m ²	 94.215	
					RAZEM	94.215
8 d.2	KNNR 6 0112-06	D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2.00*(4.00+6.00)/2+2.00*(4.00+6.00)/2+(6.00+4.00)/5*1.00+7.00*3.00+(3.00+7.40)/2*6.20+2.50*3.00/2+2.90*(4.50+6.00)/2	m ² m ²	 94.215	
					RAZEM	94.215
9 d.2	KNNR 6 0309-03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 2.00*(4.00+6.00)/2+2.00*(4.00+6.00)/2+(6.00+4.00)/5*1.00+7.00*3.00+(3.00+7.40)/2*6.20+2.50*3.00/2+2.90*(4.50+6.00)/2	m ² m ²	 94.215	
					RAZEM	94.215
3			ZJAZDY Z ROZBIÓRKĄ			
10 d.3	KNNR 6 0803-01	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej (8.40+9.40)/2*0.90+(3.50+5.00)/2*2.00+(4.50+5.50)/2*1.30+(3.50+5.50)/2*1.30+(3.50+5.50)/2*1.50+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.50+6.00)/2*1.50+(4.50+6.50/2)*1.00+(3.50+5.50)/2*1.00+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.20+6.00)/2*1.80	m ² m ²	 94.915	
					RAZEM	94.915
11 d.3	KNNR 6 0302-02	D-05.02.02	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (8.40+9.40)/2*0.90+(3.50+5.00)/2*2.00+(4.50+5.50)/2*1.30+(3.50+5.50)/2*1.30+(3.50+5.50)/2*1.50+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.50+6.00)/2*1.50+(4.50+6.50/2)*1.00+(3.50+5.50)/2*1.00+(4.00+6.00)/2*1.50+(4.20+6.00)/2*1.80	m ² m ²	 94.915	
					RAZEM	94.915

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ŁUTYNOWO
ADRES INWESTYCJI : ŁUTYNOWO DZ. NR 172; 170; 160.
INWESTOR : GMINA OLSZTYNEK
ADRES INWESTORA : 11-015 OLSZTYNEK UL. RATUSZ 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2014

Data zatwierdzenia