

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Roboty budowlane i wyposażenie - plac zabaw			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0233-02	488	m ²	488.00	
				RAZEM	488.00
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	1.1*(0.6*0.6*4+0.7*0.7+0.4*0.4*12+0.4*0.4*2+0.45*0.45+0.45*0.45*1.0*1.0+0.6*0.6)	m ³	5.43	
				RAZEM	5.43
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	0.1*(0.6*0.6*4+0.7*0.7+0.4*0.4*12+0.4*0.4*2+0.45*0.45+0.45*0.45*1.0*1.0+0.6*0.6)	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	0.4*(0.6*0.6*4+0.7*0.7+0.4*0.4*12+0.4*0.4*2+0.45*0.45+0.45*0.45*1.0*1.0+0.6*0.6)	m ³	1.97	
				RAZEM	1.97
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201	poz.2-poz.3-poz.4	m ³	2.97	
				RAZEM	2.97
6		Huśtawka wahadłowa podwójna zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Huśtawka wagowa zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Karuzela krzyżowa zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Kosz zgodny z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10		Ławka z oparciem zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	3	kpl	3.00	
				RAZEM	3.00
11		Piaskownica z bali kwadratowych zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Regulamin placu zabaw zgodny z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
13		Sprężynowiec Kogut zgodny z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14		Sprężynowiec Żyrafa zgodny z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15		Zestaw zabawowy mały zgodny z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Tablica do gry w kółko i krzyżyk zgodna z projektem technicznym - dostawa i montaż	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - do wykonania nawierzchni piaskowych	m ²		
d.1	0101-01	3.8*7.7+3.14*2.9*2.9+6.1*5.8+3.3*4.0*2+6.1*3.4+5.5*5.5	m ²	168.44	
				RAZEM	168.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy	m ²		
d.1	0105-01	po zagęszczeniu			
	0105-02	poz. 17	m ²	168.44	
				RAZEM	168.44
19	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim w M	m ³		
d.1	0218-03	uwzględnić humus (cena z dowozem)	m ³	31.96	
		0.1*poz.20		RAZEM	31.96
20	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-	m ²		
d.1	0401-04	niem	m ²	319.56	
		poz. 1-poz. 17		RAZEM	319.56
21		Ogrodzenie z paneli segmentowych wykonane z prętów metalowych ocyn-	m		
d.1	kalk. własna	kowanych i powlekane wys. 80cm z żelbetowym cokołem prefabrykowa-			
		nym oraz furtką i bramą wjazdową	m	95.00	
		95		RAZEM	95.00