

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY W MIEJSCOWOŚCI SUDWA
ADRES INWESTYCJI : 11-015 OLSZTYNEK - SUDWA
INWESTOR : GMINA OLSZTYNEK
ADRES INWESTORA : 11-015 OLSZTYNEK UL. RATUSZ 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 2013-06-10

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE-NADZORY
"PRO-NAD"
BOHDAN NIECIECKI
NIP 739-198-59-07, Regon 510597670
11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 3/24

INWESTOR :

Data opracowania
2013-06-10

KIEROWNIK PRACOWNI
Bohdan Nieciecki
Upr. 171791/OL

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

02.08 2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 40.00*6.00+20.00*(6.00+5.00)/2+142.50*5.00+25.00*5.00+289.00*4.50+ 34.50*5.00+13.00*4.00+16.00*5.00+13.00*58.00/2-19.62+10.75+28.00* 5.00+10.00*8.00/2	m ² m ²	 3340.630	
				RAZEM	3340.630
2	KNNR 6 1109-01	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - rakowizny 350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- faltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.80*0.60+2.00*1.00+0.20*0.35+0.20*0.30+0.18*0.35+0.50*0.20+0.10* 0.15+0.25*0.40+0.45*0.45+0.40*0.20+0.60*1.00+0.15*0.35+0.80*0.50+ 1.50*2.00+0.30*0.60+0.40*0.50+0.30*0.55+0.40*0.40)*0.03*2.400	t t	 0.571	
				RAZEM	0.571
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3340.63+344.00	m ² m ²	 3684.630	
				RAZEM	3684.630
5	KNNR 6 0108-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal- tową mechanicznie - 50 kg/ m kw. 344.00*0.050	t t	 17.200	
				RAZEM	17.200
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 40.00*6.00+20.00*(6.00+5.00)/2+142.50*5.00+25.00*5.00+289.00*4.50+ 34.50*5.00+13.00*4.00+16.00*5.00+13.00*58.00/2-19.62+10.75+28.00* 5.00+10.00*8.00/2	m ² m ²	 3340.630	
				RAZEM	3340.630
7	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 564.00*0.50+28.00*0.50+344.00*0.50	m ² m ²	 468.000	
				RAZEM	468.000
8	KNR AT-04 0101-01 z.sz. 1.2.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m Pas węższy niż 2,5 m 40.00*6.00+20.00*(6.00+5.00)/2+142.50*5.00+25.00*5.00+289.00*4.50	m ² m ²	 2488.000	
				RAZEM	2488.000
9	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości be- tonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 20*0.01	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
10	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową 5.60*1.60*2	m ² m ²	 17.920	
				RAZEM	17.920
11	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 5.60*1.60*2	m ² m ²	 17.920	
				RAZEM	17.920
12	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 5.00*2.00+4.50*2.00	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNNR 6 0502-03	Progi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5.00*2.00+4.50*2.00	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000