

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys inwestorski przebudowy nawierzchni chodników wokół kościoła NSPJ w Olsztynku ul. Chopina 7 DZ.NR. 153</b>					
1	45111200-0	<b>CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-03	1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-04	Krotność = -6 1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
3	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1	0114-02	0,1354	ha	0,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,135</b>
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności ładunku 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0231-02	1354*0,14	m <sup>3</sup>	189,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,560</b>
5	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładkowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-02	Krotność = 8 189,56	m <sup>3</sup>	189,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,560</b>
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładkowe	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	1354*0,06	m <sup>3</sup>	81,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,240</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładkowym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	81,24	m <sup>3</sup>	81,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,240</b>
2	45233340-4	<b>CPV-45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego+</b>			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
10	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-03 0106-04	1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
3	45233260-9	<b>CPV-45233260-9 Drogi pieszce+</b>			
11	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" -STAROBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0321-02	1354,0	m <sup>2</sup>	1354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1354,000</b>
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3	0407-01 0407-06	135,0	m	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	75,0	m	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
4	45112700-2	<b>CPV-45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu+</b>			
14	BCO obiekt	Trawniki -wykonanie robót agrotechnicznych, rozrzućenie ziemi kompostowej gr. 3 cm, wykonanie trawnika siewem przy uprawie mechanicznej z nawożeniem, ubiciem wałem	m <sup>2</sup>		
d.4	8392	400,0	m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
15	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szk.		
d.4	0111-02	1,0	szk.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>