

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zasilenie w energię elektryczną pompowni sieciowej w Nowa Wieś Ostródzka</b>					
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.005	km km	0.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
3	KNNR 5 0703-02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 6 m w gruncie kat. III 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 5x16mm w rowie kablowym ręcznie 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KSNR 5 0202-03	Montaż szafki sterowniczej 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.008	km km	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
9	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.560</b>
10	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 3x6mm w rowie kablowym ręcznie 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupa parkowego SP-5 1	słup słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc odc	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	pró b. pró b.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy typu OCP/K 125W 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 5-08 8010-16	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	po- mia r. po- mia r.	5.000	