

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Oświetlenie Zasilenie w energię elektryczną przepompowni ścieków P-12 w Nowa Wieś Ostródzka</b>					
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrystym 0.011	km		
			km	0.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
3	KNNR 5 0703-02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 6 m w gruncie kat. III 2.90	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 22	m		
			m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 5x16mm w rowie kablowym ręcznie 11	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
6	KSNR 5 0202-03	Montaż szafki sterowniczej 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 2.85	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
8	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrystym 0.011	km		
			km	0.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
9	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
10	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 22	m		
			m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
11	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 3x6mm w rowie kablowym ręcznie 11	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupa parkowego SP-5 1	słup		
			słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 1	odc.		
			odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	pró b.		
			pró b.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy typu OCP/K 125W 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 5-08 8010-16	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	po- mia r. po- mia r.		
				5.000	