

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Oświetlenie Zasilenie w energię elektryczną przepompowni ścieków PD-11 w Nowa Wieś Ostródzka</b>					
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrzy- tym 0.015	km km	0.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.015</b>
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 4.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
3	KNNR 5 0703-02	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 6 m w gruncie kat. III 4.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- rokości do 0.4 m 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla YKY 5x16mm w rowie kablowym ręcznie 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KSNR 5 0202-03	Montaż szafki sterowniczej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 0405-05	Montaż układu pomiarowego wraz zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun- cie kat. IV 3.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	pró b. pró b.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 5-08 8010-16	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	po- mia r. po- mia r.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	po- mia r. po- mia r.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 4	szt. żył szt. żył	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	Analiza własna	Geodezyjne pomiary przedwykonawcze i ewidencja geo- dezyjna powykonawcza obiektu.	szt.		