

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	po- mia r po- mia r	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 0907-06	Układanie uzimów w rowach kablowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm ² pod zaciski lub bolce 4	szt. żył szt. żył	4.000	
				RAZEM	4.000
23	Analiza własna	Geodyczne pomiary przedwykonawcze i ewidencja geodezyjna powykonawcza obiektu. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000