

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY DOMOWEJ PD-6
w m. Dębowa Góra, gm. Olsztynek.

1. Rozdzielnica sterownicza	kpl. 1 (dostarcza inwestor)
2. Kabel YKY 5x16 mm ²	mb. 13
3. Końcówki kablowe Cu 16	szt. 8
4. Folia kablowa niebieska	mb. 10
5. Przewód LgY 25 mm ²	mb. 10
6. Końcówki kablowe Cu 25	szt. 8
7. Objemki do rur	szt. 4
8. Bednarka oc. 25x4	mb. 13
9. Piasek płukany	wg. potrzeb

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Marek Grendziński
upr. bud. nr 135/92/OL
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4