

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW³⁵⁻
DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-17
w m. Nowa Wieś Ostródzka, gm. Olsztynek.

1. Rozdzielnica sterownicza	kpl. 1 (dostarcza inwestor)
2. Kabel YKY 5x16 mm ²	mb. 11
3. Kabel YKY 3x6 mm ²	mb. 11
4. Końcówki kablowe Cu 16	szt. 8
5. Folia kablowa niebieska	mb. 8
6. Słup parkowy SP-5	szt. 1
7. Oprawa OCP/K 125 W	szt. 1
8. Tabliczka do słupów oświetleniowych	szt. 1
9. Przewód YDY 3x1,5 mm ²	mb. 5
10. Przewód LgY 25 mm ²	mb. 10
11. Końcówki kablowe Cu 25	szt. 8
12. Objemki do rur	szt. 4
13. Bednarka oc. 25x4	mb. 10
14. Piasek płukany	wg. potrzeb

PRZETOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
WYKONANSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Marek Grendziński
UDL/ODU/OL 135.92/OL
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4