

Starostwo Powiatowe  
w Olsztynie  
Plac Bema 5  
10-516 OLSZTYN

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO  
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY DOMOWEJ PD-2  
w m. Dębowa Góra, gm. Olsztynek.**

1. Rozdzielnica sterownicza	kpl. 1 (dostarcza inwestor)
2. Kabel YKY 5x16 mm <sup>2</sup>	mb. 25
3. Końcówki kablowe Cu 16	szt. 8
4. Folia kablowa niebieska	mb. 20
5. Przewód LgY 25 mm <sup>2</sup>	mb. 10
6. Końcówki kablowe Cu 25	szt. 8
7. Objemki do rur	szt. 4
8. Bednarka oc. 25x4	mb. 25
9. Piasek płukany	wg. potrzeb

PRJKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE  
WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
*Marek Greniński*  
upr. bud. nr 135/92 OL  
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 12 ust. 1 pkt 4