

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY DOMOWEJ PD-3
w m. Dębowa Góra, gm. Olsztynek.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rozdzielnica sterownicza | kpl. 1 (dostarcza inwestor) |
| 2. Kabel YKY 5x16 mm ² | mb. 12 |
| 3. Końcówki kablowe Cu 16 | szt. 8 |
| 4. Folia kablowa niebieska | mb. 10 |
| 5. Przewód LgY 25 mm ² | mb. 10 |
| 6. Końcówki kablowe Cu 25 | szt. 8 |
| 7. Objemki do rur | szt. 4 |
| 8. Bednarka oc. 25x4 | mb. 10 |
| 9. Piasek płukany | wg. potrzeb |

PRZETOWANE, KOSZTORYSOWANE
WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Marek Grendziński
upr. bud. III 135/92.OL
§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4