

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Gaj gm. Olsztynek
INWESTOR : Urząd Gminy Olsztynek
ADRES INWESTORA : ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Chelstowski
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace liniowe					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie ŻN	szt.		
d.1	1001-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.	1.328	
d.1	0905-01	1.328			
				RAZEM	1.328
3	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	8.000	
d.1	1003-02	8			
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zacis- ki lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-01	16	szt.żył	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5	Złącza napowietrzne SOU-2/W	szt.		
d.1	0402-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych	szt.		
d.1	0906-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.1	0603-06	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Prace uzupełniające					
15	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	247.5048		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bednarka ocynkowana FeZn30x4	m	40.0000		40.0000							
2.	pręty pomiedziwane GALMAR 17,2 1, 5m	m	3.0000		3.0000							
3.	belka ustojowa B-60	szt	7.0000		7.0000							
4.	ogranicznik przepięć typ ASA 280-5+ B+E2+N	szt	3.0000		3.0000							
5.	tablica złączowa SOU-2/W	kpl	1.0000		1.0000							
6.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 19.25	szt	8.0000		8.0000							
7.	wkładka bezpiecznikowa WTNH 000 40A	szt	1.0000		1.0000							
8.	konstrukcje mocujące UW I	szt	16.0000		16.0000							
9.	lampa oświetleniowa kompletna	kpl	8.0000		8.0000							
10.	wysięgniki rurowe WO-5	szt	8.0000		8.0000							
11.	uchwyt śrubowo-kabłkowy	szt	3.0000		3.0000							
12.	uchwyt końcowy typ SO 117.225S	szt	16.0000		16.0000							
13.	uchwyt przelotowy SO 130	szt	21.0000		21.0000							
14.	zaciski SLIP22.1 i SLIP22.12	szt	16.0000		16.0000							
15.	zacisk odgałęźny typ SLIP22.12	szt	8.0000		8.0000							
16.	wyłączniki nadprądowe S 301 B 16	szt	2.0000		2.0000							
17.	wsporniki z uchwytem bezśrubowym	szt	30.0000		30.0000							
18.	złącza kontrolne	szt	0.6000		0.6000							
19.	przewód aluminiowy izolowany	m	1328.00 00		1328.00 00							
20.	przewody izolowane jednożyłowe LgY2,5mm2	m	64.0000		64.0000							
21.	słupy betonowe ŻN	szt	7.0000		7.0000							
22.	hak wieszakowy SOT 21.16		22.0000		22.0000							
23.	hak wieszakowy SOT 29		17.0000		17.0000							
24.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.5600		
2.	wibromłot	m-g	0.6300		
3.	żuraw samochodowy	m-g	10.5284		
4.	środek transportowy	m-g	5.1458		
5.	ciągnik kołowy	m-g	2.0584		
6.	przyczepa dłużykowa	m-g	2.8000		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	34.6460		
8.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	2.0584		
RAZEM					

Słownie: