

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
d.1	0535-02	90,44	m	90,440	
				RAZEM	90,440
19	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie	szt.		
d.1	0535-04	9,0	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowowo-tytanowej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.1	0535-05	8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowowo-tytanowej - dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem	szt.		
d.1	0535-06	4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 19-01	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej ostrosłupowe 40 x 55 cm	szt.		
d.1	0544-04	4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d.1	0538-01	90,44	m ²	90,440	
				RAZEM	90,440
24	KNR 19-01	Wykonanie i montaż koszy szer. ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d.1	0538-02	analogia	m ²	12,614	
		9,01*4*0,35		RAZEM	12,614
25	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów na styku dachu z murem z blachy cynkowo-tytanowej przy dachu krytym dachówką	m ²		
d.1	0538-10	analogia	m ²	33,531	
		(9,85*4+9,01*4)*0,35+(4,4+4,42)*0,35*1,14+7,26*1,42*0,35		RAZEM	33,531
26	KNR 19-01	Pokrycie blachą cynkowo-tytanową włączów dachowych z kłapą przy pokryciu dachu dachówką płaską	szt.		
d.1	0539-01	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 4-01	Wymiana włączów kominarskich	szt.		
d.1	0415-03	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
d.1	0536-02	analogia	m	58,560	
		58,56		RAZEM	58,560
29	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej - dodatek za kolanko	szt.		
d.1	0536-04	14,0	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
30	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej - dodatek za kolanie przy rurze żeliwnej	szt.		
d.1	0536-06	7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNR-W 2-	Czyszczaaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.		
d.1	15 0220-04	7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
32	KNR 19-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej szklnej gr. 10 cm	m ²		
d.1	0621-01	Krotność = 2	m ²	528,085	
		((0,2+1,67+2,04+1,93+1,01)*2)*18,67+((0,21+1,56+1,75+1,63+0,78)*2)*22,96	m ²	72,067	
		4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42		RAZEM	600,152
33	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02	analogia	m ²	528,085	
		((0,2+1,67+2,04+1,93+1,01)*2)*18,67+((0,21+1,56+1,75+1,63+0,78)*2)*22,96	m ²	72,067	
		4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42		RAZEM	600,152
34	KNR 19-01	Odgryzianie bielek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2	m ²		
d.1	0632-06	680,028*1,25+680,028*0,5	m ²	1190,049	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1190,049
35	KNR 19-01	Odgryzianie desek lub płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami so-	m ²		
d.1	0633-06	lowymi przy pow. ponad 50 m ²	m ²	1960,208	
		600,152+680,028*2		RAZEM	1960,208
36	KNR 2-22	Pomosty komunikacyjne z desek gr. 32 mm do wylazów dachowych	m ²		
d.1	0603-06		m ²	15,200	
	analogia	0,4*38		RAZEM	15,200
37	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05		m	20,000	
		10*2		RAZEM	20,000
38	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06		m	20,000	
		10*2		RAZEM	20,000
39	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07		m	20,000	
		10*2		RAZEM	20,000
40	KNR 19-01	Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0118-17	na odl. do 1 km	m ³	31,751	
		680,028*0,02+(72,067+607,961)*0,5*0,05*0,05+(72,067+607,961)*0,025+		RAZEM	31,751
		79,98*0,15*0,025			
41	KNR 19-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek	m ³		
d.1	0118-14	za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³	31,751	
		Krotność = 8		RAZEM	31,751
		31,751			
42	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odległość do 1 km	t	0,299	
		(79,98*1,93+58,56*2,47)*0,001		RAZEM	0,299
43	TZKNBK V -	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m	m ²		
d.1	253		m ²	912,912	
		109,2*8,36		RAZEM	912,912
44	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 2			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:3,4,14,15,18,19,20,21,22,23,28,29)			
2		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
45	KNR 19-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su-	m ³		
d.2	0114-02	chych kat. III	m ³	162,833	
		(169,27-60,54)*1,8*0,6+60,54*1,25*0,6		RAZEM	162,833
46	KNR 19-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi-	m ³		
d.2	0115-02	ciem warstwami w gruncie kat. III	m ³	162,833	
		(169,27-60,54)*1,8*0,6+60,54*1,25*0,6		RAZEM	162,833
47	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu	m ²		
d.2	0639-03	szczotek stałowych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	411,883	
		108,73*2,0+60,54*1,45+169,27*0,63		RAZEM	411,883
48	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
d.2	0828-01		m ²	106,640	
		169,27*0,63		RAZEM	106,640
49	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostęp-	m ²		
d.2	0641-03	nych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	106,640	
		169,27*0,63		RAZEM	106,640
50	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin	m ²		
d.2	0826-05		m ²	305,243	
		108,73*2,0+60,54*1,45		RAZEM	305,243
51	KNR 19-01	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad	m ²		
d.2	0643-05	5,0 m ²	m ²	106,640	
		169,27*0,63		RAZEM	106,640
52	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłóży przy renowacji starego budownictwa preparatem Fun-	m ²		
d.2	0129-05	cosil SNL - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne			