

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót budynku kościoła NSMP w Olsztynku ul. Chopina 7 dz.nr 153					
1		DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE			
1 KNR 19-01 d.1 0529-03		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m ²		
		14,05*9,85*2+4,62*9,85*2+5,23*22,96*2+4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
2 KNR 19-01 d.1 0528-02		Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych	m ²		
		14,05*9,85*2+4,62*9,85*2+5,23*22,96*2+4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
3 KNR 4-01 d.1 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,05*2+4,91*4+4,62*2+4,4*4,42+2,59*2+2,97*2+3,06	m	79,980	
				RAZEM	79,980
4 KNR 4-01 d.1 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,36*6+4,2*2	m	58,560	
				RAZEM	58,560
5 KNR 19-01 d.1 0425-01		Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
		4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42	m ²	72,067	
				RAZEM	72,067
6 KNR 19-01 d.1 0425-02		Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
		14,05*9,85*2+4,62*9,85*2+5,23*22,96*2	m ²	607,961	
				RAZEM	607,961
7 KNR 19-01 d.1 0425-04		Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
		4,4*4,42*1,14+(2,97*3,63*2*0,5+3,06*3,63*0,5+2,59*3,63*2)*1,42	m ²	72,067	
				RAZEM	72,067
8 KNR 19-01 d.1 0425-05		Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
		14,05*9,85*2+4,62*9,85*2+5,23*22,96*2	m ²	607,961	
				RAZEM	607,961
9 KNR 19-01 d.1 0501-06		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką	m ²		
		680,028	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
10 KNR 2-02 d.1 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		680,028	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
11 KNR 2-02 d.1 0410-03		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		680,028	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
12 KNR 2-02 d.1 0410-04		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty	m ²		
		680,028	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
13 KNR 19-01 d.1 0503-05		Krycie dachu papą asfaltową izolacyjną na podłożu drewnianym - jedna warstwa	m ²		
		680,028	m ²	680,028	
				RAZEM	680,028
14 KNR-W 4- d.1 01 0419-05 analogia		Wymiana deskowania dachu - deski okapowe	m		
		14,05*2+4,91*4+4,62*2+2,59*2+2,97*2+3,06+4,4*4,42	m	79,980	
				RAZEM	79,980
15 KNR-W 4- d.1 01 0416-01		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 KNR-W 4- d.1 01 0416-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
17 KNR-W 4- d.1 01 0416-03		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
		9,85*2	m	19,700	
				RAZEM	19,700