

OBMIAR

Kosztorys nr 43-2017 Jadamowo gm Olsztynek droga.KST

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg na terenie gminy – droga z Waplewa w kierunku Jadamowa				
1	Modernizacja dróg na terenie gminy – droga z Waplewa w kierunku Jadamowa			
1.1	Roboty ziemne			
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku w	m ³		
d.1.1	gruncie kat. III - odwodnienie	m ³	100,000	
100				
			RAZEM	100,000
1.2	Roboty drogowe			
2	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5	m ²		
d.1.2	MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm			
	Stabilizacja podłoża cementem - mieszanka z dowozu - Rm=2,5 MPA (150 kg/m ³) -	m ²	7 650,000	
	grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm			
7650				
			RAZEM	7 650,000
3	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm warstwa o grubości po za-	m ²		
d.1.2	gęszczeniu 10 cm - warstwa na zastabilizowanej nawierzchni	m ²	7 650,000	
7650				
			RAZEM	7 650,000
4	Pobocza warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	15 cm (kruszywo 0-31,5 mm)			
1700		m ²	1 700,000	
			RAZEM	1 700,000