

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Królikowo				
1.		Kanalizacja deszczowa		
1.1.		Roboty przygotowawcze i ziemne		
1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	122,40
2		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-2,0 m	m ³	13,60
3		Demontaż istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 300 mm wraz z utylizacją	m	100,00
4		Demontaż istniejącej studni kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją	kpl.	2,00
5		Podsypka piaskowa pod rurociągi, warstwa grubości do 10 cm	m ³	8,00
6		Obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur	m ³	24,00
7		Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami - kat.gr. I-II	m ³	104,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.2.		Roboty montażowe		
8		Montaż rurociągów z rur PCV fi 300 mm	m	100,00
9		Montaż studni betonowej o średnicy 1200 mm o głębokości do 2,5 m	szt.	1,00
10		Montaż studni betonowej o średnicy 1200 mm o głębokości do 3,0 m	szt.	1,00
11		Wykonanie przelewu ze studni	kpl.	1,00
12		Próba wodna szczelności kanalizacji deszczowej z rur typu HO- BAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 300 mm	proba	1,00
Razem dział: Roboty montażowe				
Razem dział: Kanalizacja deszczowa				

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna