

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mańki na długości ok. 200m

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	Ilość
				Nazwa	
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	-
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	-
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę			
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			-drogi objęte opracowaniem	km	0,20
	45000000	Roboty budowlane			
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
4			- wykonanie koryta wraz zprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1135,00
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa wyrównawcza	—	
5			- warstwa wyrównawcza podbudowy z KŁSM gr. min. 5 cm (średnio 7cm)	m ²	990,00
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
6			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	990,00
7			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	990,00
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
8			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm	m ²	205,00
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—	
9			- drogi w zakresie inwestycji	km	0,20