

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Naprawa nawierzchni zniszczonej w wyniku zalania wodą w Warlitach Małych						
1		Roboty budowlane branży drogowej				
1	kalkulacja własna	Wypompowanie wody oraz osuszenie nawierzchni - roboty przygotowawcze w celu wykonania podbudowy z kruszywa KŁSM 0-31,5 mm	kpl	1,00		
2	kalkulacja własna	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej z pozostałości po osuszeniu	m2	1334,00		
3	kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0-31,5 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1334,00		
4	kalkulacja własna	Membrana drogowa hydroizolacyjna	m2	5434,80		
5	kalkulacja własna	Geowłóknina drogowa	m2	129,40		
6	kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0-31,5 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1294,00		
7	kalkulacja własna	Urządzenia zabezpieczenia ruchu - słupki prowadzący U1a z montażem	szt	12,00		
8	kalkulacja własna	Humusowanie powstałych skarp oraz terenów przyległych - grubość warstwy humusu 10 cm	m2	115,00		
Razem dział: Roboty budowlane branży drogowej						