

## Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samagowo na długości ok. 120m

### PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	Ilość
				Nazwa	
1	2	3	4	5	6
<b>Dział ogólny</b>					
*		DM.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	-
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	-
	45100000	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
		D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	
		D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	—	
3			-drogi objęte opracowaniem	km	0,12
	45000000	<b>Roboty budowlane</b>			
*	45233000	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	
*		D.04.01.01.	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	—	
4			- wykonanie koryta wraz zprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	660,00
		D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa wyrównawcza</b>	—	
5			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. min. 5cm (średnio 15cm)	m <sup>2</sup>	560,00
*	45233000	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	
*		D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	—	
6			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 3cm	m <sup>2</sup>	560,00
7			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m <sup>2</sup>	560,00
*		D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	
*		D.06.03.01	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	—	
8			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm	m <sup>2</sup>	120,00
*		GG.00.12.01	<b>Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych</b>	—	
9			- drogi w zakresie inwestycji	km	0,12