

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Tereny utwardzone</b>			
1	KNR-W 2-01 0113-08 droga	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2		Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia kamienia grubość do 15-cm, mechanicznie; odwóz materiału we wskazane przez Zamawiającego miejsce - odległość do 6 km	m2	1024,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1024,000</b>
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	4262,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4262,000</b>
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - jezdnie + parkingi krotność = 6 obmiar = 3020,000 m2	m2	3020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3020,000</b>
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - jezdnie + parkingi krotność = 2 obmiar = 1242,000 m2	m2	1242,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1242,000</b>
6	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm niesortowanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - jezdnie + parkingi Obmiar = 3020,000 m2	m2	3020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3020,000</b>
7	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm niesortowanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - chodniki Obmiar = 1242,000 m2	m2	1242,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1242,000</b>
8	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - jezdnie + parkingi Obmiar = 3020,000 m2	m2	3 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 020,000</b>
9	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - chodniki Obmiar = 1242,000 m2	m2	1 242,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 242,000</b>
10	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnie + parkingi Obmiar = 3020,000 m2	m2	3 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 020,000</b>
11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - chodniki Obmiar = 1242,000 m2	m2	1242,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1242,000</b>
12	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kta. I-II Obmiar = 3802,500 m	m	3802,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3802,500</b>
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem Obmiar = 605,580 m3	m3	605,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,580</b>
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar = 3802,500 m	m	3802,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3802,500</b>
15	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar = 5046,500 m	m	5046,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5046,500</b>